

E86-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Przemysłowa 5/46 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana uszczelek okiennych	kmpl	1,000
30.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	67,147
	1) Ściany	2,5*(4,73*2+5,24*2)		49,850
	2) Sufity	4,73*2,12+3,12*2,33		17,297
40.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2	m2	26,636
	1) Ściany	2,5*(1,55*2+1,44*2+0,82*2+0,92*2)		23,650
	2) Sufity	1,55*1,44+0,92*0,82		2,986
41.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi w korytarzu	m2	21,921
	1) Ściany	2,5*(2,32*2+1,41*2)		18,650
	2) Sufit	2,32*1,41		3,271
50.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	115,704
	1)	67,147+26,636+21,921		115,704
60.	KNR 202-20-13-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 mr	m2	49,850
70.	KNR 202-20-12-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 mr	m2	23,650
80.	KNR 202-20-14-01-00	Gładzie gipsowe 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 mr	m2	2,986
90.	KNR 202-20-15-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 mr	m2	17,297
100.	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóg gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	109,624
	1)	115,704-2,0*(0,7*2+1,4)-0,8*0,6		109,624
110.	KNR 202-15-03-02-00	Malowanie zwykle tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą olejną bez szpachlowania - łazienka w miejscu wanny do wys. 2,0 m, w kuchni w miejscu zlewozmywaka	m2	6,080
	1)	2,0*(0,7*2+1,4)+0,8*0,6		6,080
120.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000
130.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki	m2	0,455
	1) Łazienka	0,22*2,07		0,455
140.	KNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	2,000
150.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	10,000
160.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi do łazienki i kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. W przypadku braku dostępności wykonać tuleje wentylacyjne	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
170.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
180.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - drzwi wejściowe obustronnie wraz z ościeżnicą wsp. R i M = 2,5	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
190.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana uszczelek drzwi wejściowych	kmpl	1,000
200.	KNR 401-08-09-04-00	Analogia: Uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych w łazience	m2	1,001

1)	0,7*1,43		1,001
210. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż 2 szt. karniszy oraz suszarki	r-godz	0,500
220. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Demontaż suszarki zewnętrznej, naprawa ościeża okiennego tynkiem mineralnym z malowaniem, zaklejenie dziur w ościeżnicy okiennej oraz uszczelnienie silikonem styku ościeżnicy z ościeżem, czyszczenie odpływów okiennych	kmpl	1,000
230. KNR 401-12-15-08-00	Analogia: Mycie posadzek z wykładziny PCV	m2	20,568
1)	2,12*4,73+3,12*2,33+1,41*2,32		20,568
240. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
250. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
260. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,400
DZIAŁ 2	CPV 45311200-2-Roboty elektryczne		
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	3,000
20. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego kuchni w miejscu montażu zlewu	szt	1,000
30. 000-00-00-00-00	Czyszczenie osprzętu elektrycznego- gniazda, wyłączniki	kmpl	1,000
91. KNNR N009-04-02-01-02	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A/Z w pokoju i przedpokoju	szt	2,000
100. KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 1x10/16A- bryzgoszczelnego w łazience	szt	1,000
101. KNNR N009-03-09-05-00	Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCV przykręcanych do powierzchni z betonu - w pokoju	metr	7,000
110. KNNR N005-02-12-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych - układanie istniejącego przewodu w nowej listwie na ścianie w pokoju	metr	7,000
120. KNNR N009-04-01-03-05	Wymiana przycisku "dzwonek"	szt	1,000
130. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	2,500
140. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	2,500
150. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym - podłączyć do istniejących gniazd w kuchni	metr	4,000
151. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty - dla przewodu dzwonka	metr	2,000
152. KNNR N005-02-12-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych- istniejący przewód do zasilania dzwonka	metr	2,000
160. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż istniejącego gniazda wtykowego podtynkowego w kuchni w miejscu montażu zlewu	szt	1,000
162. KNNR N005-03-08-01-01	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF końcowe- montaż nowego gniazda w kuchni bliżej łącznika	szt	1,000
200. 000-00-00-00-00	Ułożenie przewodu domofonowego pod tynkiem i sprawdzenie domofonu- kalkulacja własna	kmpl	1,000
300. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000
350. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
360. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
370. KNNR N009-05-01-01-06	Wymiana oprawy żarowej ściennej typu RONDO IP44 w łazience	szt	2,000
660. KNNR N005-04-06-01-00	Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
700. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
710. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
720. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
730. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	15,000
DZIAŁ 3	CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10. KNNR N008-01-23-06-00	Demontaż wodomierza skrzydełkowego fi 15-20	szt	2,000

20. KNNR N004-01-22-05-10	Dodatek za podejście do wodomierza mieszkaniowego w rurociągach stalowych fi 15 zawór kulowy Uwaga: zmiana położenia miejsca wodomierzy - przesunięcie w lewą stronę.	kmpl	2,000
30. KNNR N008-01-12-06-00	Wstawienie trójnika OC fi 15	szt	2,000
40. KNNR N004-01-40-01-00	Montaż wodomierzy skrzydełkowy JSW fi 15 (bez łączników) Uwaga: wodomierze z demontażu, z zaplombowaniem plombami zatrzaskowymi.	kmpl	2,000
50. KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16 do zlewozmywaka i pralki.	metr	6,000
60. KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20 (zlew, pralka,)	szt	3,000
70. KNNR N008-02-09-04-01	Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW fi 110/50 na ścianie	szt	1,000
80. KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelke na ścianie budynku mieszkalnego fi 50	metr	3,500
90. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 50	szt	2,000
100. KNNR N004-02-29-04-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy z syfonem PCV bez wsporników	szt	1,000
110. KNNR N004-01-37-03-06	Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami	szt	1,000
120. KNNR N004-01-30-01-00	Zawór przełotowy kątowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15 do pralki	szt	1,000
130. KNNR N008-02-25-05-00	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kmpl	1,000
140. KNNR N004-02-33-03-00	Montaż ustępu z demontażu porcelanowy z nową deską sedesową	kmpl	1,000
150. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
160. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
170. KNNR N008-02-25-04-00	Demontaż wanny kąpielowej Uwaga wanna do ponownego montażu	kmpl	1,000
180. KNNR N004-02-31-04-00	Montaż wanny kąpielowa z demontażu L=1400 mm bez obudowy z syfonem PCV	kmpl	1,000
190. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Uszczelnienie styku wanny ze ścianą	szt	1,000
200. KNNR N004-01-37-05-00	Montaż baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym ściennym fi 15	szt	1,000
210. KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściiennej fi 15	szt	1,000
220. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (wanna, umywalka, miska ustęp).	szt	3,000
230. KNR 401-03-33-01-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	1,000
240. KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	1,000