

Przemysłowa 5 -Remont klatki schodowej od poziomu „0” do pierwszego półpietra wraz z wymianą drzwi zewnętrznych

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
Remont podestów i schodów				
DZIAŁ 1.1				
Remont podestu i stopnia schodowego				
10.	KNR 404-06-03-03-00	Analogia: zburzenie istniejących schodów z betonu	m3	4,186
1)		$(2,5*1,15+2,93*0,97)*0,26+(0,4*1,4+0,42*3,05+1,28*0,56)*0,12$		1,793
2)		$(2,5*1,28+2,86*1,07)*0,31+(0,59*1,53+3,1*0,4+1,4*0,55)*0,155$		2,392
20.	KNR 231-08-02-01-00	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 10 cm	m2	18,130
1)		$1,7*3,05+2,93*0,97+1,4*0,4+1,8*3,1+2,86*1,07+0,59*1,53$		18,130
30.	KNP 1001-05-11-01-01	Analogia: załadunek pozostałości po wyburzeniu istniejących schodów	m3	4,186
31.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja materiałów z robzbiórki	kmpl	1,000
50.	KNKB 006-01-02-06-00	Podsyпка cementowo-piaskowa zagęszczana mechan	m3	7,272
1)		$(1,7*6,38*0,29)+(1,8*6,55*0,35)$		7,272
60.	KNR 231-04-07-05-00	Analogia: montaż palisad betonowych na obrzeżach schodów	metr	22,070
1)		$1,7+3,05+0,4+1,4+2,5+1,15+3,1+1,8+0,59+1,53+1,07+1,28+2,5$		22,070
70.	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	18,130
80.	KNR 202-12-19-03-00	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 mr	szt	2,000
DZIAŁ 1.1.1				
Malowanie ściany przed wejściem				
10.	KNR 401-12-04-08-00	Analogia: Przygotowanie powierzchni do malowania farbami silikonowymi	m2	17,500
1)		$3,5*2,5*2$		17,500
20.	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17	m2	17,500
30.	KNR 240-02-02-05-01	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikonową	m2	17,500
40.	WKNR W202-12-19-08-00	Wymiana Uchwytów do flag	szt	2,000
DZIAŁ 1.2				
CPV 45421100-5: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów				
10.	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m2	m2	4,316
1)		$0,99*2,18*2$		4,316
20.	KNR 202-12-03-04-00	Drzwi stalowe profilowe 1-skrzydłowe wykonane z profili stalowych, 3 zawiasy spawane, próg skrzydło przeszkłone ok. 15% szybą obustronnie bezpieczną . Drzwi wyposażone w zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową + 3 klucze (podczas wymiany należy przełożyć stare wkładki a nowe dostarczyć zamawiającemu), pochwyt-klamka, elektrozaczep, odbój, samozamykacz.	m2	4,316
1)		$0,99*2,18*2$		4,316
30.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	11,000
40.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	2,750
50.	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	2,750
90.	KNR 202-09-21-04-00	Analogia: Licowanie ościeży płytkami klinkierowymi w kolorze czarnym 25x6 cm - po wymyianie stolarki drzwiowej	m2	2,750
1)		$5,5*0,25*2$		2,750
130.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz starej stolarki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,200
140.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości po wymyianie stolarki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,200
150.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Utylizacja stali	Mg	-0,100
DZIAŁ 1.3				
CPV 45000000-7: Roboty budowlane				
1.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy	kmpl	2,000

10. KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	238,177
1) Ściany	$2*(2,58*2,3+(4,15+1,03+2,30)*2,58+0,6*2,58+2,33*2,46+(1,7+1,5+4,1+1,49+0,5)*2,62+1,5+2,18$		165,341
2) Sufity, bieg schodów od	$2*((2,67*1,27)*3+4,15*1,85+4,09*2,2+1,8*2,4)+1,5$		63,836
3) Elementy boczne schodów	$(15*0,30)*2$		9,000
11. KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	238,177
20. KNKB 003-10-01-05-00	Analogia: Ochrona narożników z narożnika aluminiowego	metr	58,000
22. KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	174,341
1) Ściany	$2*(2,58*2,3+(4,15+1,03+2,30)*2,58+0,6*2,58+2,33*2,46+(1,7+1,5+4,1+1,49+0,5)*2,62+1,5+2,18$		165,341
2) Boki schodów	$(15*0,30)*2$		9,000
23. KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	63,836
1) Sufity, bieg schodów od	$2*((2,67*1,27)*3+4,15*1,85+4,09*2,2+1,8*2,4)+1,5$		63,836
30. KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	238,177
34. KNR 202-15-05-03-00	Analogia: Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych 2-krotnie farbą lateksową typu KABE PROLATEX. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału równoważnego	m2	229,177
1) Ściany	$2*(2,58*2,3+(4,15+1,03+2,30)*2,58+0,6*2,58+2,33*2,46+(1,7+1,5+4,1+1,49+0,5)*2,62+1,5+2,18$		165,341
2) Sufity, bieg schodów od	$2*((2,67*1,27)*3+4,15*1,85+4,09*2,2+1,8*2,4)+1,5$		63,836
90. KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) wys do 20 cm	metr	52,000
1) Elementy boczne schodów	9		9,000
2) Cokoły betonowe	43		43,000
100. KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m2	13,731
1) Balustrady	$2*(2,69*1,12*2)$		12,051
2) Kraty po wyspach	$2*(0,7*1,2)$		1,680
110. KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50	metr	10,000
2) Rury	10		10,000
130. KNR 401-12-12-19-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników	m2	17,000
131. KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 obustronnie z ościeżnicą wsp. R i M = 2,5	m2	8,000
132. KNR 401-08-03-05-00	Uzupełnienie cokołów cementowych z zatarciem na gładko	metr	12,000
133. 000-00-00-00-00	Kalkulacja: wymiana tablicy ogłoszeniowych na gabloty aluminiowe magnesowe 6xA4	szt	2,000
140. WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg i pozostałych elementów tego wymagających folią	m2	100,000
160. KNR 401-12-15-08-00	Analogia: mycie po robotach malarskich	m2	100,000
170. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna- wykonanie napisów "Dbaj o czystość", data malowania klatek schodowych, znaku zakaz palenia papierosów	kmpl	1,000