

F04-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Przemysłowa 5/101 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	29,182
	1)	3,62*1,45+2,56*4,78+3,61*3,24		29,182
20.	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 mr z zaprawy CERESIT CN 72	m2	23,933
	1)	4,78*2,56+3,61*3,24		23,933
30.	KNR 202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2 z zaprawy CERESIT CN 72	m2	5,249
	1)	3,62*1,45		5,249
40.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	4,000
50.	KNR 401-03-29-01-00	Analogia: powiększenie otworów drzwiowych	m2	0,738
	1) Kuchnia	0,13*2,05		0,267
	2) Łazienka	0,23*2,05		0,472
60.	KNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	4,000
61.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	20,000
70.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi łazienkowe i do kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. Dopuszcza się zamontowanie tuleii wentylacyjnych w przypadku braku dostępności	m2	3,200
	1)	0,8*2,0*2		3,200
71.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	3,200
	1)	0,8*2,00*2		3,200
80.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	28,275
	1) Kuchnia	1,7*(2,3*2+1,54*2)		13,056
	2) Łazienka	1,9*(1,52+1,43*2+1,21+0,81*2+0,8)		15,219
90.	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłozы pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	28,275
100.	KNR 240-03-01-01-00	Analogia: uzupełnienie ubytków po skutych płytkach tynkiem	m2	28,275
110.	KNR 240-03-05-01-01	Gładz gipsowa GŁADŻ 601 1 warstwowa grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku ręcznie	m2	28,275
120.	929-01-02-01-00	Analogia: rozebranie zabudowy pionu instalacyjnego w łazience	m2	2,025
	1)	0,81*2,5		2,025
130.	909-04-05-01-00	Obudowy szybów instalacyjnych # szkielet pojedynczy, okładzina jednostronna w systemie Knauf W 623 profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne. - zabudowa pionu instalacyjnego w łazience	m2	2,025
140.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
150.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż pawlacza, suszarki, roletek wewnętrznych i karniszy	r-godz	1,000
160.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2 - ściany	m2	36,300
	1) Ściany	2,5*(1,43*2+1,52+0,81*2+1,21+0,8+2,3*2+1,54*2+3,62*2+1,45*2)		64,575
	2) Kuchnia	-1,7*(2,3*2+1,54*2)		-13,056
	3) Łazienka	-1,9*(1,52+1,43*2+1,21+0,81*2+0,8)		-15,219
170.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2	70,950
	1) Ściany	2,5*(2,56*2+4,78*2+3,24*2+3,61*2)		70,950
180.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	35,878
	1) Sufity	2,56*4,78+3,62*1,45+3,24*3,61+1,54*2,3+1,43*1,52+0,81*1,21		35,878
190.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	163,800

1)	70,950+28,275+64,575		163,800
200. KNR 240-03-05-01-01	Gład gipsowa GŁADŻ 601 1 warstwowa grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku ręcznie	m2	135,525
1)	70,950+64,575		135,525
210. KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	35,878
220. KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - drzwi wejściowe, obustronnie wraz z ościeżnicą wsp. R i M =2,5	m2	1,600
1)	0,8*2,0		1,600
DZIAŁ 2	CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10. KNR 402-02-20-05-00	Analogia: Wymiana syfonu zlewozmywakowego z tworzywa	szt	1,000
20. KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej + zaślepienie otworu po baterii.	szt	1,000
30. KNNR N004-01-37-01-01	Montaż baterii zlewozmywakowej ściennej	szt	1,000
40. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie zlewozmywaka	szt	1,000
50. KNR 401-03-48-05-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej. (Zabudowa wanny)	m2	1,000
60. KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
70. KNNR N004-01-37-07-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym fi 15	szt	1,000
80. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową PCV Uwaga połączenie z pionem wykonać kształtkami na sztywno).	kmpl	1,000
90. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110	szt	1,000
100. KNR 402-02-12-03-00	Wymiana podejścia z rur PCW fi 50 mm na uszczelkę - pod zlew	szt	1,000
DZIAŁ 3	CPV 45311200-2-Roboty elektryczne		
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
20. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
30. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	8,000
50. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	9,000
60. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	13,000
70. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	29,000
90. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
120. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC-	szt	1,000
130. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie- 1.łazienka , przedpokój, kuchnia, 2. pokoje	szt	2,000
140. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (kuchnia, łazienka, pokoje+przedpokój)	szt	3,000
150. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B20A- kuchnia elektryczna	szt	1,000
170. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	49,130
1) Gniazdo wtyczkowe	1,7		1,700
2) Gniazda wtyczkowe	0,5+1,4+0,8+1,53+2,3		6,530
3) Gniazda wtyczkowe	0,5+1,5+3,61+2		7,610
4) Oświetlenie- przedpokój,	0,5+1,47+1+0,8+1,33+0,8+3,61+1,2+4*1,2		15,510
5) Oświetlenie- pokoje	0,5+1,47+1,2+3,61+1,2+1,2+1,2+7*0,3+2+2+1,3		17,780
180. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	49,130
182. KNNR N005-12-09-04-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle	szt	3,000
190. KNNR N005-12-09-09-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 10 cm w betonie	szt	2,000
200. KNNR N005-02-12-03-00	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 w listwach elektroinstalacyjnych- linia zasilająca TM	metr	2,000
211. KNNR N005-02-04-06-02	Przewód płaski YDYp 3x4,0 w tynku na podłożu innym	metr	7,000
230. KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty	metr	22,900

1) Gniazda wtyczkowe -	2+3*1		5,000
2) Gniazda wtyczkowe -	3,2+3,4+2,57+4,63+7*0,3		15,900
3) Listwa do YDY3x6	2		2,000
240. KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	24,500
1) Gniazda wtyczkowe -	2+3*1		5,000
2) Gniazda wtyczkowe -	3,2+3,4+2,57+4,63+2,1+3,6		19,500
250. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	18,540
1) Gniazdo wtyczkowe	1,5+0,2		1,700
2) Gniazda wtyczkowe	0,5+1,4+0,8+1,53+2,3+1,5		8,030
3) Gniazda wtyczkowe	0,5+1,5+3,61+2+1,2		8,810
260. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	33,690
1) Oświetlenie- przedpokój,	0,5+1,47+1+0,8+1,33+0,8+3,61+1,2+4*1,2+19*0,3		21,210
2) Oświetlenie- pokoje	0,5+1,47+1,2+3,61+1,2+1,2+1,2+7*0,3		12,480
270. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokojach	metr	4,800
300. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000
310. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000
320. KNNR N005-03-03-05-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 85x105 3-y wyloty przewod 6 mm2- do zasilania kuchni elektrycznej	szt	1,000
330. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II)	szt	1,000
340. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (przedpokój x1,pokój nr1 x1,kuchnia x1)	szt	3,000
350. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane - pokój nr 1-3szt. , pokój nr 2-4 szt.	szt	7,000
360. KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane -kuchnia	szt	2,000
380. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetli żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting(łazienka poza strefą I)	kmpl	1,000
430. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- łazienka i kuchnia	szt	2,000
431. KNNR N005-03-06-04-02	Łącznik schodowy p.t. WPt-5FS w puszcze instalacyjnej w przedpokoju	szt	2,000
440. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokoje	szt	2,000
460. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
471. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
472. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
480. KNNR N005-04-06-06-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 50 kg wra z podłączeniem- kuchenka elektryczna 4 czteropłytkowa z piekarnikiem	szt	1,000
520. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- zasilanie	szt	1,000
530. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny-	szt	6,000
540. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
550. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna- łącznie z punktami świetlnymi i kuchnią elektryczną	szt	18,000

DZIAŁ 4

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na