

F13-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Kolska 35/8 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami	m2	110,816
	1)	$3,01 \cdot (3,38 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2 + 2,55 \cdot 2 + 4,51 \cdot 2 + 0,82 \cdot 2 + 1,49 \cdot 2)$		91,203
	2)	$2,55 \cdot 4,51 + 2,4 \cdot 3,38$		19,613
20.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,613
30.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	65,315
	1)	$91,203 - 1,6 \cdot (3,38 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2 + 1,49 \cdot 2 + 0,82 \cdot 2)$		65,315
40.	KNR 401-12-06-02-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania	m2	25,888
	1)	$1,6 \cdot (3,38 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2 + 1,49 \cdot 2 + 0,82 \cdot 2)$		25,888
50.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w łazience	m2	1,222
	1)	$0,82 \cdot 1,49$		1,222
60.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5 w łazience	metr	4,620
	1)	$0,82 \cdot 2 + 1,49 \cdot 2$		4,620
70.	KNR 404-04-05-02-00	Analogia: rozebranie podłogi z płyty OSB w łazience	m2	1,222
	1)	$0,82 \cdot 1,49$		1,222
80.	KNKB 002-04-05-02-00	Analogia: wykonanie rusztu pod płytę OSB w łazience	m2	1,222
	1)	$0,82 \cdot 1,49$		1,222
90.	KNR 401-08-20-03-00	Analogia: podłoga z płyty OSB gr min 22 mm w łazience	m2	1,222
	1)	$0,82 \cdot 1,49$		1,222
100.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW gr. min 2 mm bez warstwy izolacyjnej w łazience	m2	1,222
	1)	$0,82 \cdot 1,49$		1,222
110.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone w łazience	metr	4,620
	1)	$0,82 \cdot 2 + 1,49 \cdot 2$		4,620
120.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5 w pokoju i kuchni	metr	25,680
	1)	$2,55 \cdot 2 + 4,51 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2 + 3,38 \cdot 2$		25,680
130.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	25,680
140.	KNR 401-03-22-02-00	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	2,000
150.	KNR 401-12-15-02-00	Mycie drzwi do pokoju - obustronnie wraz z ościeżnicą wsp. r = 2,5	m2	1,600
	1)	$0,8 \cdot 2,0$		1,600
160.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - drzwi do łazienki. Skrzydło drzwiowe i ościeżnica wsp. R i M = 2,5	m2	1,400
	1)	$0,7 \cdot 2,0$		1,400
170.	KNR 401-08-18-01-00	Naprawa posadzki pow do 1 m2 z gumolitu w pokoju	m2	1,000
180.	KNR 401-12-15-08-00	Analogia: Mycie posadzek z wykładziny PCW w pokoju i kuchni	m2	18,098
	1)	$2,55 \cdot 4,51 + 3,38 \cdot 1,47 + 0,91 \cdot 1,79$		18,098
190.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenu węgla	kmpl	1,000
200.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
210.	KNR 401-09-03-01-00	Analogia: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych do pokoju	szt	1,000
220.	KNR 401-09-19-21-00	Wymiana klamek z rozetami drzwi wejściowych	szt	1,000
230.	KNR 401-09-19-28-00	Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy	szt	1,000
240.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i pomieszczenia przynależnego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,200
250.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,200
260.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,400
DZIAŁ 2		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
30.	000-00-00-00-00	Demontaż i ponowny montaż poluzowanego gniazda wtyczkowego w pokoju	szt	1,000

260. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
270. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
330. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
340. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
350. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
360. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna (łącznie z wypustami oświetleniowymi)	szt	13,000

DZIAŁ 3	CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową PCV Uwaga połączenie z pionem wykonać kształtkami na sztywno).	kmpł	1,000
20. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110	szt	1,000
30. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
40. KNNR N008-01-18-01-01	Wymiana baterii pojedynczej z ruchomą wylewką fi 15 (zlewozmywak, umywalka)	szt	2,000
50. KNR 402-02-37-04-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi 50 mm (zlew, umywalka)	szt	2,000
60. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (umywalka zlewozmywak)	szt	2,000
70. KNNR N004-02-18-03-00	Analogia: wymiana syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego podwójny	szt	1,000
80. KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla 11 kg.	szt	1,000
90. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000