

F25-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Nadrzeczna 21/14 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe		
1.	KNR 404-01-05-07-00	Analogia: rozebranie obudowy wanny	m2	0,660
	1)	0,6*1,1		0,660
10.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	9,928
	1)	1,7*(1,82*2+1,1*2)		9,928
20.	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m2	4,140
	1)	2,1*(0,9+0,9)+0,6*0,6		4,140
30.	KNR 202-11-34-02-01	Grunтовanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m2	9,928
31.	KNR C003-03-12-05-00	Izolacja przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni pionowej	m2	4,140
40.	KNR 202-08-29-08-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x60 cm na klej metoda zwykła	m2	4,140
	1) W miejscu kabiny	(0,9+0,9)*2,1		3,780
	2) Fartuch przy umywalce	0,6*0,6		0,360
50.	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m2	5,788
	1)	9,928-4,140		5,788
60.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2	m2	4,263
	1) Ściany w łazience	2,43*(1,82*2+1,1*2)-9,928		4,263
70.	KNR 202-11-34-02-01	Grunтовanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m2	4,263
80.	KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	10,051
	1)	2,43*(1,82*2+1,1*2)-4,140		10,051
90.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2	2,002
	1)	1,82*1,1		2,002
100.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	2,002
110.	KNR 202-11-34-01-00	Grunтовanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	2,002
111.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej	m2	2,002
120.	KNR 202-28-05-06-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 60x60 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m2	2,002
130.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: montaż listwy progowej aluminiowej między łazienką a korytarzem	szt	1,000
131.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
140.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,500
	1) Pustostan	0,5		0,500
150.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
160.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	1,000
DZIAŁ 2		CPV : roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-25-04-00	Demontaż wanny kąpielowej	kmpl	1,000
20.	KNNR N008-01-22-07-00	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem ręcznym	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-28-04-00	Demontaż elektrycznego podgrzewacza wody. Uwaga; podgrzewacz wody zabezpieczyć i pozostawić na lokalu.	szt	1,000
40.	KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	8,000
50.	KNR 401-03-25-02-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	metr	8,000

60. KNNR N008-01-08-01-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20	metr	3,000
70. KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16	metr	12,500
80. KNR 532-01-04-02-01	Peszel (rura karbowana do rur) o średnicy w mm do 16	metr	12,500
90. KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 15 (prysznic, umywalka, zlewozmywak, bojler - zaslepić korkami oc., WC, pralka w korytarzu)	szt	10,000
100. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową PCV	kmpl	1,000
110. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
120. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
130. KNNR N004-01-35-01-00	Zawór czerpalny M1 fi 15/20 - do pralki Uwaga: zamontować w korytarzu za drzwiami.	szt	1,000
140. KNNR N004-01-37-03-05	Montaż baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej ściiennej z 2-zaworami	szt	1,000
150. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 50 do umywalki i pralki Uwaga: (odpływ od pralki zamontować za ścianą w korytarzu - podłączyć do kolana PCV fi 110 za miską ustępową).	szt	2,000
160. KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelke na ścianie budynku mieszkalnego fi 50 pod odpływ z pralki	metr	1,000
170. KNNR N004-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego L-40 z syfonem PCV	kmpl	1,000
180. KNNR N004-01-37-03-00	Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej ściiennej.	szt	1,000
190. KNNR N008-01-22-01-00	Demontaż baterii pojedynczej z ruchomą wylewką w kuchni fi 15-20	szt	1,000
200. KNNR N004-01-37-03-05	Montaż baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej ściiennej.	szt	1,000
210. KNR 401-03-33-08-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3,000
220. KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	3,000
230. KNR 035-01-23-08-00	Montaż kabiny natryskowej narożnej półokrągłej z brodzikiem z płyty polistyrenowej 800x800	kmpl	1,000
240. KNR 402-02-20-05-00	Wymiana syfonu zlewozmywakowego z tworzywa	szt	1,000
250. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 50 - wykonać podłączenie na sztywno.	szt	1,000
DZIAŁ 3			
Roboty elektryczne			
150. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	3,000
160. KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	3,000
180. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDyp 3x2,5 w tynku na podłożu innym od istniejącego gniazda w łazience do nowoprojektowanego gniazda do bojlera poza strefą 2	metr	4,000
210. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000
220. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka	szt	2,000
230. KNNR N009-04-02-02-00	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A	szt	1,000
240. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000
280. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
310. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
320. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
330. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
340. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna włącznie z punktami świetlnymi	szt	10,000