

E97-03-101 : PRZEDMIAR ROBÓT

Matejki 3/17 - remont pustostanu - wymiana stolarki

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
CPV 45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty				
10.	KNR 401-09-29-08-00	Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 1,5 m2 ,wraz z obróbką obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).okno wyposażone w nawiewnik okienny WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. OKNO W KUCHNI	m2	1,345
	1)	1,18*1,14		1,345
20.	KNR 401-09-29-08-00	Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 1,5 m2 ,wraz z obróbką obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	1,345
	1)	1,18*1,14		1,345
30.	KNR 401-09-29-09-00	Wymiana okna na okno PCW (RU+R) 2-dzielne pow do 2,0 m2 wraz z obróbką obsadzenia pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).OKNO Z ŁĄCZNIKIEM OKIENNYM DO POŁĄCZENIA Z DRZWIAMI BALKONOWYMI.WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	1,687
	1)	1,18*1,43		1,687
40.	KNR 401-09-29-12-00	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe PCW wraz z obróbką obsadzenia. DRZWI BALKONOWE ŁĄCZONE Z OKNEM. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K). WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	2,015
	1)	0,88*2,29		2,015
50.	KNR 401-09-29-10-00	Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 2,5 m2, wraz z obróbką obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	2,116
	1)	1,48*1,43		2,116
60.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	1,000
70.	KNR 401-03-18-02-00	Analogia: obsadzenie ościeżnicy stalowej kątowej drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000
80.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
90.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnętrzne wyposażone w ościeżnice stalową kątową, klamkę wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu.	m2	1,600
100.	KNR 401-12-06-05-00	Analogia: odnowienie powłok malarskich od zewnętrznej strony - Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	1,500
	1)	0,30*5,0		1,500
110.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
120.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
130.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,600