

F23-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Gosławicka 46/2 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000
20.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	2,000
30.	KNR 401-07-08-01-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 cm	metr	10,000
40.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi łazienkowe z otowrami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. Dopuszcza sie wykonanie tulei wentylacyjnych w przypadku braku dostępności	m2	1,600
50.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	1,600
60.	KNR 401-09-29-10-00	Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (R+RU) pow do 2,5 m2, wraz z obróbką obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K). WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. UWAGA!	m2	2,074
	1)	1,45*1,43		2,074
70.	KNR 202-01-61-02-00	Analogia: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dl ponad 1 m z PCW w kuchni	szt	1,000
240.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,500
250.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	0,500
260.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,000
	1)			0,000
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-01-23-06-00	Demontaż wodomierza skrzydełkowego ciepłej wodyfi 15-20 Uwaga: wodomierz do ponownego montażu. Uwaga: wodomierze zabezpieczyć przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.	szt	1,000
20.	KNNR N004-01-22-01-00	Dodatek za podejsie do wodomierza domowego w rurociągach stalowych fi 15 zawór kulowy 2 szt. przed i za wodomierzem. Uwaga wymiana uszkodzonego zaworu.	kmpl	1,000
30.	KNNR N004-01-40-01-10	Wodomierz skrzydelkowy JSW fi 15 (z łącznikami) z zaplombowaniem Uwaga: wodomierz z demontażu	kmpl	2,000