

F42-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Kaliska 7/3 - Wymiana podłogi w pomieszczeniu kuchni

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
20.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: demontaż paneli podłogowych wraz z warstwami podkładowymi	m2	10,045
21.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	13,100
30.	KNR 404-04-05-02-00	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust	m2	10,045
40.	KNR 404-04-05-04-00	Rozebranie legarów drewnianych	metr	12,250
	1)	5*2,45		12,250
60.	KNR 202-11-01-01-04	Podkład na gruncie z betonu zwirowego B-10	m3	1,005
	1)	4,1*2,45*0,1		1,005
70.	KNR 202-06-04-03-01	Izolacja pozioma 1-sza warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na goraco	m2	10,045
80.	KNR 202-06-04-04-01	Izolacja pozioma dalsza warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na goraco	m2	10,045
90.	KNR 202-06-09-03-04	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho - styropian posadzkowy	m2	10,045
100.	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	10,045
110.	KNR 202-11-02-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m2	10,045
120.	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 4 cm. 4 krotność	m2	10,045
130.	KNR 202-11-06-07-00	Analogia: Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie - Siatka zbrojeniowa 15x15 fi 6mm	m2	10,045
140.	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 mr z zaprawy CERESIT CN 72	m2	10,045
150.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW o gr. min 2mm bez warstwy izolacyjnej	m2	10,045
151.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: Wymiana progów drzwiowych	szt	3,000
160.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyscienne PCW klejone	metr	13,100
170.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
180.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,000
190.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	Mg	0,500