

F52-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

3 Maja 52 D - remont dachu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45261000-4: Wykonywanie pokryw i konstrukcji dachowych oraz podobne</b>		
10.	KNR 404-05-09-02-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	100,000
20.	KNR 401-05-35-03-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do użytku	metr	13,000
30.	KNR 401-05-35-05-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	10,000
40.	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku.	m2	7,000
50.	KNR 401-04-13-01-00	Nabicie desek grubości 32 mm na krokwie jednostronnie	metr	112,000
60.	KNR 401-04-14-03-00	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 32 mm na styk	m2	100,000
61.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: rozebranie pokrycia, obróbek i deskowania lukarny oraz wykonanie na nowo pokrycia i obróbek lukarny	szt	1,000
70.	KNR 202-05-28-02-60	Renowacja dachów papa termozgrzewalna DKD - krycie papa (pokrycie dachu papą podkładową oraz wierzchniego krycia) papa podkładowa gr min. 4mm, papa wierzchniego krycia gr min. 5,2 mm	m2	100,000
80.	KNR 202-05-06-01-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm - okap, obróbki kominów itp.	m2	7,000
90.	KNR 202-05-08-04-00	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi 15 cm - materiał z odzysku	metr	13,000
100.	KNR 202-05-10-03-00	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi 12 cm - materiał z odzysku	metr	10,000
110.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	kmpl	1,000
120.	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m2	49,500
	1)	11 *4,5		49,500
130.	SPR 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	58,197