

F53-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Powstańców Styczniowych 2/27 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000
20.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	1,000
30.	KNR 401-03-18-02-00	Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000
40.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	10,000
50.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
51.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: wymiana listwy progowej pokój/łazienka	szt	1,000
60.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane skrzydło łazienkowe z otworami w dolnej części skrzydła. dopuszcza się zamontowanie tulei w skrzydłach drzwiowych	m2	1,600
70.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pokoju	m2	1,500
80.	929-01-03-01-00	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, na szkielecie pojedynczym, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza. Ścianka w pokoju	m2	1,607
90.	KNR 404-04-05-02-00	Analogia: Rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m2	15,343
	1)	2,58*4,69+2,82*1,15		15,343
100.	KNR 202-26-11-02-60	Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjęto zużycie 0,3kg/m2	m2	15,343
110.	KNNR N002-12-07-01-00	Analogia: wylewka o śr. grub 10 mm samopoziomującą masą szpachlową Atlas SMS 15. Przyjęto zużycie 16,6 kg/m2	m2	15,343
120.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2. w pokoju	m2	58,387
	1) Ściany	2,55*(2,58+4,69+3,77+1,86+0,96+1,15+1,87)		43,044
	2) Sufity	2,58*4,69+2,82*1,15		15,343
130.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	58,387
140.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	43,044
150.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	15,343
160.	929-01-08-01-00	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza. w łazience	m2	2,530
	1)	2,04*1,24		2,530
170.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2. sufit w łazience	m2	2,530
	1) Łazienka	2,04*1,24		2,530
180.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	2,530
190.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na suficie w łazience	m2	3,186
	1) sufit	1,24*2,04		2,530
	2) Ściany przy suficie po	0,1*(2,04*2+1,24*2)		0,656
200.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł w łazience	szt	1,000
210.	KNR 401-12-15-08-00	Analogia: Mycie płytek podłogowych i ściennych w łazience	m2	18,602
	1)	2,04*1,24+2,45*(1,24*2+2,04*2)		18,602
220.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów obustronnie + parapety wsp. R = 2,5	m2	2,045
	1)	1,44*1,42		2,045
230.	KNR 401-12-01-01-00	Malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych ścian w piwnicy	m2	12,320
	1)	2,0*(1,33*2+1,75*2)		12,320
240.	KNR 401-12-01-02-00	Malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	2,328

1)	1,33*1,75		2,328
250. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
260. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
270. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,500

DZIAŁ 2	Roboty elektryczne		
50. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	3,000
60. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	5,000
70. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	5,000
80. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	25,000
90. KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej	szt	3,000
100. 000-00-00-00-00	Ułożenie przewodu domofonowego pod tynkiem- kalkulacja własna	szt	1,000
110. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN1x8 (TM)w mieszkaniu -analog	szt	1,000
120. KNNR N005-12-09-04-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle	szt	1,000
130. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
140. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- 1. Oświetlenie	szt	1,000
150. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 2. łazienka, 3.kuchnia 5. Pokój	szt	3,000
160. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	34,470
1) Oświetlenie	0,5+1,15+1,2+1,2+0,5+1,2+1,3+0,5+1,24+0,5		9,290
2) Łazienka- gniazdko	0,5+1,2+1,24+1,2+0,5		4,640
3) Kuchnia- gniazdko	0,5+1,15+2,8+1,2+0,5		6,150
4) Pokój - gniazdko	1,15+1,87+2,1+2,58+4,69+2		14,390
170. KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	34,470
180. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	9,290
1) Oświetlenie	0,5+1,15+1,2+1,2+0,5+1,2+1,3+0,5+1,24+0,5		9,290
190. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	25,180
1) Łazienka- gniazdko	0,5+1,2+1,24+1,2+0,5		4,640
2) Kuchnia- gniazdko	0,5+1,15+2,8+1,2+0,5		6,150
3) Pokój - gniazdko	1,15+1,87+2,1+2,58+4,69+2		14,390
200. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	2,500
210. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	5,000
220. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	11,000
230. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka	szt	1,000
240. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- w pokoju 4 szt. w kuchni 3 szt.	szt	7,000
250. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	2,000
270. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej (wyłącznik do łazienki zamontować od strony klamki)	szt	1,000
280. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
290. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
310. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszcze instalacyjnej- od strony klamki	szt	1,000
320. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
330. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
340. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
350. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
360. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	10,000

DZIAŁ 3		Uwagi:		
10.	000-00-00-00-00	Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience gniazdo wtyczkowe (poza strefa 2) na wysokości ok. 1,4m, oświetlenie w łazience- klasa ochronności II, klasa izolacji B, IP44 i poza strefą 1.Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m	szt	1,000

DZIAŁ 4		CPV : roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deska sedesową wolno opadającą.	kmpl	1,000
20.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
40.	KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami z syfonem z PCW	kmpl	1,000
50.	KNNR N004-01-37-03-01	Montaz baterii umywalkowej jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami	szt	1,000
60.	KNNR N008-01-18-07-00	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000
70.	KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
80.	KNNR N004-01-37-01-01	Montaz baterii zlewozmywakowej sciennej	szt	1,000
90.	KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm	szt	3,000