

F54-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Ślesieńska 38/2 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
20.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby miejscowo w lokalu	m2	5,000
30.	KNR C003-01-01-03-00	Odgrzybienie powierzchni ścian środkiem ceresit ct 99 - miejscowo w lokalu	m2	5,000
40.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	5,000
50.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach miejscowo w lokalu	m2	5,000
60.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	4,000
70.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	4,000
80.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,500
90.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów wsp R=2,0	m2	3,777
	1)	2*(1,42*1,33)		3,777
100.	KNR 401-12-15-02-00	Mycie drzwi pozostałych typów wsp. R=2,0	m2	4,200
	1)	1,4+1,2+1,6		4,200
110.	KNR 401-12-15-08-00	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m2	18,093
	1)	4,96*3,17+3,0*0,79		18,093
120.	KNR 401-12-15-07-00	Mycie posadzek z paneli podłogowych	m2	19,482
	1)	4,97*3,92		19,482
130.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uprzątnięcie ścian i sufitów w lokalu z pajęczyn, kurzu itp.	r-godz	1,000