

F33-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Przemysłowa 5/50 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-09-19-02-00	Analogia: naprawa skrzydła okiennego w kuchni	szt	1,000
20.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
30.	KNR 401-12-15-02-00	Mycie drzwi pozostałych typów - wraz z ościeżnicami wsp.R= 2,5	m2	6,400
	1)	0,8*2,0*4		6,400
40.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: zmycie powierzchni ścian mydłem technicznym	m2	108,029
	1) Ściany	2,48*(4,74*4+3,61*2+1,49*2+2,46+2,36+1,58*2+1,0)-10,0		84,587
	2) Sufity	4,74*2,11+2,28*1,49+2,36*1,41+1,58*2,3+1,45*1,57+0,83*0,97		23,442
50.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	108,029
60.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	23,442
70.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	84,587
80.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
90.	KNR 202-11-12-07-00	Posadzka z płytek PCW grubości min. 2mm bez warstwy izolacyjnej.	m2	23,442
100.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	39,090
	1)	4,74+2,11+2,46+3,61+2,28+1,49+1,41*2+2,36*2+2,3*2+1,58*2+1,57+1,45*2+0,97+0,83*2		39,090
110.	KNR 401-09-19-28-00	Analogia: Wymiana zamka skrzynki na listy	szt	1,000
120.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,100
130.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	0,100
140.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,050
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNNR N004-01-37-07-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym fi 15	szt	1,000
20.	KNR 402-02-20-05-00	Analogia: Wymiana syfonu wannowego z tworzywa	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
40.	000-00-00-00-00	Mocowanie umywalki - dokręcenie śrub - Analiza własna	szt	1,000
50.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
60.	000-00-00-00-00	Mocowanie miski ustępowej - dokręcenie śrub - Analiza własna	szt	1,000
70.	000-00-00-00-00	Mycie i odkamienienie miski ustępowej - Analiza własna	szt	1,000
80.	000-00-00-00-00	Mycie urządzeń sanitarnych - (wanna, umywalka, zlewozmywak)- Analiza własna	szt	3,000
90.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
100.	KNR 035-02-15-04-02	Montaż - Głowicy termostatycznej Hejmaier w pom. kuchni.	szt	1,000
DZIAŁ 3		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-03-09-05-00	Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCV przykręcanych do powierzchni z betonu	metr	7,000
11.	KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	1,000
12.	KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	3,000
80.	KNNR N009-02-09-02-50	Wymiana unifonu ze sprawdzeniem -(domofon)+ 2 czipy i kod - konserwator Janusz Antczak	szt	1,000
270.	KNNR N009-04-02-01-01	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A podwójnego - pokój	szt	3,000
272.	KNNR N009-04-02-02-00	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A- kuchnia+pokój	szt	4,000
280.	KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego uszczelnionego w łazience 1x10/16A	szt	2,000
290.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej w łazience	szt	1,000
300.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	2,000

340. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
341. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
350. KNNR N005-04-06-01-00	Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
360. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
370. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny-	szt	4,000
380. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
390. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	11,000