

E76-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Kolska 35/3 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
30.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	26,591
	1)	2,62*2,52+4,32*2,95+2,66*1,6+1,22*2,45		26,591
50.	KNR 202-26-11-02-60	Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzki. Przyjęto zużycie 0,3kg/m2 - w łazience	m2	4,256
	1)	2,66*1,6		4,256
60.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w łazience	m2	4,256
	1)	1,6*2,66		4,256
70.	KNNR N002-12-07-01-00	Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomującą masą szpachlową Atlas SMS 15. Przyjęto zużycie 16,6 kg/m2 - w łazience	m2	4,256
	1)	1,6*2,66		4,256
100.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	213,924
	1) Ściany	3,0*(3,6*2+4,57*2+4,44*2+4,8*2+4,32*2+2,95*2)+1,8*(1,6*2+2,66*2)		163,416
	2) Sufity	4,32*2,95+4,57*3,6+4,8*4,44		50,508
110.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	13,000
190.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	1,000
	2) Łazienka	1		1,000
200.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	1,000
210.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
220.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. W przypadku braku dostępności zamontować tuleje wentylacyjne.	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
240.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. wsp. r i m = 4,0	m2	6,235
	1)	0,7*2,15+1,1*2,15+1,1*2,15		6,235
300.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
310.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	7,000
320.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów wsp. r= 2,5	m2	14,614
	1)	1,65*1,84+0,68*1,85+1,18*2,67+0,68*1,85+1,08*1,85+0,86*1,85+0,86*2,7		14,614
330.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż 4 szt. karniszy	r-godz	0,700
340.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup i dostarczenie 1 szt. blachy przedpiecowej oraz 2 szt. czujników tlenu węgla	kmpl	1,000
350.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami - drzwi wejściowe	szt	1,000
360.	KNR 401-09-19-21-00	Analogia: Wymiana rozet zamka drzwi wejściowych	szt	1,000
370.	KNR 401-03-33-10-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
380.	WKNR W215-02-13-03-01	Analogia: montaż kominka wentylacyjnego do łazienki	szt	1,000
390.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
400.	KNR 401-09-19-24-00	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi między pokojami	szt	1,000
410.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami - drzwi między pokojami	szt	1,000
420.	KNR 401-10-11-02-00	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kafłami - piec z białych kafli w pokoju z balkonem	m3	0,938
	1)	0,82*0,52*2,2		0,938
430.	KNR 202-13-01-03-00	Piec stalopalny ceramiczny typ A-2 z kafli kwadratowych - piec o wymiarach 55x77x197	szt	1,000
440.	KNR 401-10-10-03-00	Wymiana drzwiczek palenisk kuchennych w piecach i trzonach kuchennych	szt	1,000

450. KNNR N003-09-01-01-00 1)	Analogia: demontaż kuchni węglowej 0,75*0,85*0,6	m3	0,383 0,383
460. KNR 401-03-33-11-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
470. WKNR W215-02-13-03-01	Analogia: montaż kominka wentylacyjnego do kuchni	szt	1,000
480. KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł w kuchni	szt	1,000
490. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5,000
500. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	5,000
510. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	1,500
DZIAŁ 2	Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10. KNNR N008-03-13-03-00	Wymiana - Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla napropan butan 11 kg.	szt	1,000
20. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
30. KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
40. KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
50. KNNR N008-02-10-03-00	Wymiana podejścia kanalizacyjnego z PCW fi 50 łączonego na uszczelkę	szt	1,000
60. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż kuchni węglowej z węzownicą	szt	1,000
70. KNNR N008-01-08-03-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 40-50	metr	14,000
80. KNNR N008-01-28-01-00	Demontaż zbiornika do podgrzewania wody 100-300 dm3	szt	1,000
90. KNR 401-03-46-03-00	Analogia: Wykucie elementów metalowych ze ścian na zaprawie cementowo- wapiennej dla belek stalowych o głębokości gniazd 1 cegły	szt	4,000
100. KNR 401-03-23-03-00	Zamurowanie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	1,000
110. KNNR N008-02-17-02-02	Wymiana wanny stalowej wolnostojącej W-150 z syfonem PCV	kmpl	1,000
120. KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
130. KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami i syfonem z PCW	kmpl	1,000
140. KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
150. KNR 402-02-12-03-00	Wymiana podejścia z rur PCW fi 50 mm łączonego na uszczelkę	szt	1,000
160. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową	kmpl	1,000
170. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
180. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
190. KNNR N008-01-08-05-00	Demontaż rurociągu PEXAL na ścianie fi 15-25	metr	3,000
200. KNNR N008-01-13-01-00	Wykonanie podejścia dopływowego pod bojler fi 15 z zakorkowaniem	szt	2,000
210. KNNR N004-01-30-01-00	Zawór przelotowy kątowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15 do bojlera	szt	2,000
220. KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20	szt	2,000
DZIAŁ 3	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
20. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	12,000
70. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	7,000
101. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	19,000
110. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	15,000
120. KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2 - RN1x8	szt	1,000
130. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	35,000
165. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża- analog	szt	1,000
170. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000

180. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- łazienka , kuchnia, pokój nr 1, pokój nr 2,3, bojler, grzejnik w kuchni	szt	6,000
190. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-łazienka, kuchnia, pokój nr 1; pokoje 2,3 i wejście	szt	2,000
220. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	142,870
1) Gniazda wtyczkowe w	0,5+2,95+1,2+1,6+1,2		7,450
2) Gniazda wtyczkowe bojler	0,5+2,95+0,8+1,4+0,2		5,850
3) Gniazda wtyczkowe -	0,5+0,5+1,2+1,6+1,2+2,05+1,2+4,1+3*1,2		15,950
4) Gniazda wtyczkowe-	0,5+3+1,5+2,1		7,100
5) Gniazda wtyczkowe-	0,5+3+3+2,6+2,3+2,1+2,1		15,600
7) Gniazda wtyczkowe -	0,5+1,8+2,4+2,1+4,57+2,1+4,8+2,1+3+2,1+2,1+2,1+3,6+2,1+2,5		37,870
9) Oświetlenie- pokoje 2,3 i	0,5+1,5+1,2+1,5+1,2+1+2,4+3+1,2+2+2,5		18,000
10) Oświetlenie- kuchnia,	0,5+1,2+1,2+22,95+1,5+1,2+2+2+1,2+1,3		35,050
230. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	97,440
241. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	4,000
250. KNNR N005-02-05-02-02	Przewód kabelkowy YDY 3x4,0 P.T. w gotowych bruzdach do puszek (kuchnia elektryczna)	metr	8,000
260. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	107,420
2) Gniazda wtyczkowe w	0,5+2,95+1,2+1,6+1,2+0,5+1,5		9,450
3) Gniazda wtyczkowe bojler-	0,5+2,95+0,8+1,4+0,2+0,3+0,5		6,650
4) Gniazda wtyczkowe -	0,5+0,5+1,2+1,6+1,2+2,05+1,2+4,1+3*1,2+0,5+3,6		20,050
5) Gniazda wtyczkowe-	0,5+3+1,5+2,1+0,3		7,400
6) Gniazda wtyczkowe-	0,5+3+3+2,6+2,3+2,1+2,1+0,5+1,5		17,600
7) Gniazda wtyczkowe -	0,5+1,8+2,4+2,1+4,57+2,1+4,8+2,1+3+2,1+2,1+2,1+3,6+2,1+2,5+8,4		46,270
270. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	62,050
1) Oświetlenie- pokoje 2,3 i	0,5+1,5+1,2+1,5+1,2+1+2,4+3+1,2+2+2,5+3,9		21,900
2) Oświetlenie- kuchnia,	0,5+1,2+1,2+22,95+1,5+1,2+2+2+1,2+1,3+5,1		40,150
280. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	8,500
320. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	22,000
330. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	28,000
350. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka)	szt	3,000
360. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne-pokój P1-2szt, pokój 2 -4szt. , pokój nr 3- 5szt. , kuchnia 5szt.	szt	16,000
370. KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe- grzejnik w kuchni	szt	1,000
390. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
400. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych- 2 w kuchni, 2 w przedpokoju	szt	2,000
410. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej- łazienka, kuchnia, wejście	szt	3,000
420. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
430. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
440. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval 230V, 1500W, IPX4-kuchnia pod oknem	szt	1,000
450. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting.-(łazienka nad umywalką i na środku sufitu)	kmpl	2,000
480. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
490. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	8,000
500. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
510. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna- łącznie z punktami świetlnymi	szt	27,000

DZIAŁ 4

Uwagi:Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m. Gniazda wtyczkowe