

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udziale zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Wymiana bram wjazdowych w budynku garażowym PGKiM Sp. z o. o. ul. Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie**” ogłoszonego na platformie e-Zamówienia pod numerem: nr 2025/BZP 00481325/01 z dnia 2025-10-17.

Na podstawie art. 284, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, (dalej zwanej SWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (wariant I) pn.: „**Wymiana bram wjazdowych w budynku garażowym PGKiM Sp. z o. o. ul. Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie**”

Pytania do postępowania przetargowego ZP- 10/2025:

Pytanie nr 1: Zamawiający określił w SWZ w pkt IV OPZ ppkt 1c - dostosowania i przerobienie istniejącej instalacji elektrycznej. Nowe bramy wymagają zasilania siłowników. Czy zamawiający używając wyrażenia dostosowania i przerobienie istniejącej instalacji elektrycznej miał na myśli również wykonanie nowej instalacji do zasilania siłowników bramowych wraz z wykonaniem zabezpieczeń. (brak pozycji w przedmiarze pod nazwą wykonanie nowej instalacji zasilania bram z zabezpieczeniami)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewidywał nowej instalacji zasilającej. Podłączenie się do istniejącej instalacji. Zakres zgodny z przedmiarem.

Pytanie 2: Czy zamawiający powierzając wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilania bram w przedmiotowej sprawie ma na myśli:

- a) Wykonanie zasilania bram – każda na innym obwodzie elektrycznym, każda brama zabezpieczona przy gnieździe osobnym zabezpieczeniem w rozdzielnicy natynkowej + zabezpieczenie główne w głównej tablicy rozdzielczej.
- b) Wykonanie zasilania bram - każda na innym obwodzie elektrycznym, każda brama zabezpieczona w tablicy głównej poprzez wyłączniki nadprądowe dla każdej bram z osobna
- c)) Wykonanie zasilania bram – 10 szt obwodów podzielić na 3 zabezpieczenia

Prosimy o informację dotyczącą rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewidywał nowej instalacji zasilającej. Podłączenie się do istniejącej instalacji. Zakres zgodny z przedmiarem.

Pytanie nr 3: Co zamawiający w pkt IV OPZ ppkt 1c - dostosowania i przerobienie istniejącej instalacji elektrycznej rozumie :

- a) Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej
- b) Modyfikacja bez wymiany instalacji jak (wymięcie starych lamp, montaż nowych lamp, montaż nowych włączników)
- c) Inne zagadnienie – jakie

Odpowiedz Zamawiającego:

Obecna instalacja elektryczna i oświetleniowa będzie kolidować z technicznym zamontowaniem bram oraz ich osprzętu dlatego przedmiar przewiduje przerobienie instalacji na potrzeby montażu wraz z wymianą starych lamp oświetleniowych.

Pozycja przedmiarowa 10, DZIAŁ 3

„Adaptacja istniejącego oprzewodowania w obrębie otworu do warunków montażu bram segmentowych - kalkulacja własna”

Pytanie nr 4: W pkt IV OPZ ppkt 1a) „demontażu starych skrzydeł stalowych oraz ich utylizacja” ma na myśli:

- a) Demontaż samych skrzydeł bez ościeżnicy
- b) Demontaż skrzydeł wraz z ościeżnicą

Odpowiedz Zamawiającego:

Demontaż obejmuje tylko skrzydła bez ościeżnic. Dostosowanie ościeży drzwiowych do montażu bram garażowych należy jednak uwzględnić od wewnętrznej strony w miejscach gdzie montowane będą prowadnice bram.

Pytanie nr 5: Jeśli Zamawiający miał na myśli demontaż skrzydeł wraz z ościeżnicą to czy Wykonawca po wyrwaniu ościeżnicy musi wykonać szpaletę w otworze bramowym (np.wykończenie ścian bocznych i nadproża poprzez obróbkę i malowanie)

Odpowiedz Zamawiającego:

Demontaż obejmuje tylko skrzydła bez ościeżnic. Dostosowanie ościeży drzwiowych do montażu bram garażowych należy jednak uwzględnić od wewnętrznej strony w miejscach gdzie montowane będą prowadnice bram.